

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY		ze dne: 6.5.2011
Vyzýváme Vás k předložení bezplatné nabídky na akci :		
Akce:	Výměna střešní krytiny na objektu mateřské školy v Pěnčíně čp.109	
Předmět plnění:	Demontáž stávající krytiny, dodávka a montáž nové krytiny a klempířských prvků.	
Cena:	Cenu uveďte jednotlivě za položky a konečný součet s příslušnou sazbou DPH.	
Termín plnění:	červenec – srpen 2011	
Podmínky smlouvy:	Nabídka bude obsahovat podepsaný návrh smlouvy o dílo. Podmínky smlouvy: zálohy nebudou poskytovány, splatnost měsíčních faktur min. 14 dní, záruka min. 60 měsíců, smluvní pokuta za každý den překročení termínu – 0,02% z celkové částky a ostatní ustanovení této výzvy.	
Podání nabídek:	Cenovou nabídku s návrhem smlouvy o dílo zašlete poštou na adresu Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín čp.62,PSČ 463 45 nebo elektronicky na adresu obecni.urad@pencin-obec.cz nebo předejte osobně v kanceláři OÚ. Termín pro doručení nabídek je 27.05.2011 do 10 ⁰⁰ hod. U elektronicky doručené nabídky se za doručení považuje čas kdy zpráva dorazí na uvedenou adresu.	
Kvalifikační kritéria:	- uvedení min. 2 obdobných zakázek realizovaných za posledních 5 let s uvedením kontaktu na jejich objednatele - příslušný živnostenský list	
Hodnotící kritéria:	Hodnotícími kritérii jsou nabídková cena, délka záruční doby a užitná hodnota navrženého materiálu.	
Ostatní podmínky:	Zadavatel může veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit. Zadavatel může vyřadit nabídku, která v návrhu smlouvy neakceptuje stanovené podmínky nebo uvádí podmínky nápadně nevýhodné pro objednatele. Zadavatel může podle výše nabídek rozhodnout o zmenšení rozsahu plnění nebo rozložení plnění do více etap, nejdéle však v době do 12 měsíců. Prohlídka místa zakázky je možná po dohodě (tel.482 725 300).	
Výkaz výměr:	<ul style="list-style-type: none"> - demontáž stávající krytiny Alukryt (počítá se s jejím dalším využitím) 644 m²-střecha rozdělena na dvě poloviny protipožární zdi, délka krovu 7 m - dodávka a montáž nové krytiny (např. trapézový plech krácený na celou délku střešního sklonu eventuelně jiný materiál vhodný pro malé spády včetně potřebného laťování – požadavek odvětrání pláště) 644 m² - demontáž okapových žlabů rš 330 mm Pz 92 m - demontáž okapových svodů d 125 Pz 24 m - demontáž oplechování protipožární zdi rš 1500 mm 14 m - demontáž návětrné lišty Pz 28 m - dodávka a montáž okapových žlabů (materiál dle materiálu krytiny) - dodávka a montáž okapových svodů (materiál dle materiálu krytiny) - oplechování protipožární zdi 14 m - demontáž a zpětná montáž stávajícího hromosvodu 86 m - dodávka a montáž návětrné lišty (materiál dle materiálu krytiny) 28 m - hodinová sazba pro případné vícepráce (v případě potřeby opravy některé části bednění apod. hod 	